



- LEGENDA**
- Central de Alarme 01 e 02
 - Pontos de Sensor (Detector de fumaça ativo de temperatura) Cabe Consistente 2x4" PVC VERMELHO
 - Tubulação de alarme embutido na laje - PVC VERMELHO 5/1"
 - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA
 - DETECTOR TERMOVOLUMÉTRICO
- Obs.: Cabe bitola de 4 fios para acionadores manuais com arame (2x4,75x2x4,5mm)
 Cabe bitola de 4 fios para sensores (2x4,75mm)
 Central de Alarme com 4 zonas, arame:
 Laço 01 - Detectores 01 ao 03
 Laço 02 - Detectores 04 ao 08
 Laço 03 - Detectores 09 ao 15
 Laço 04 - Acionadores Manuais com arame

PLANTA BAIXA - Projeto Executivo 'Alarme'
 Esc: 1:100

<p>OBP Odone Borchert Pischke Eng. Civil CREA 53.927-D (51) 3371-2700/54.070 odone@odone.com</p>	<p>OBRA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>
	<p>LOCAL Rodovia 020 esquina Rua Los Angeles-Morada do Vale Gravatá/RS</p>
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>Odone Borchert Pischke</p>
	<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>Prefeitura Municipal de Gravatá</p>
<p>PROJETO PrPCI - Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio</p>	<p>ÁREA 1.254,12m²</p>
<p>PLANTA Planta Baixa - Projeto Executivo 'Alarme'</p>	<p>DATA 03/2017</p>
	<p>ESCALA 1:75</p>
	<p>PRANCHAS 03</p>